

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45453100-8 Roboty renowacyjne

Budowa: Murowana Goślina
Obiekt: Budynek mieszkalny
Rodzaj robót: Remont zabezpieczający- dach i strop nad parterem wg dokumentacji projektowej lipiec 2014
Lokalizacja: Murowana Goślina, ul.Kochanowskiego 8

Inwestor: Gmina Murowana Goślina

Przedmiar sporządził:

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45453100-8 Roboty renowacyjne

Budowa: Murowana Goślina

Obiekt: Budynek mieszkalny

Rodzaj robót: Remont zabezpieczający- dach i strop nad parterem wg dokumentacji projektowej lipiec 2014

Lokalizacja: Murowana Goślina, ul.Kochanowskiego 8

Zamawiający: Gmina Murowana Goślina

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Dach |
| 2 | Strop nad parterem |
| 4 | Prace pomocnicze |
-

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45453100-8 Roboty renowacyjne

Budowa: Murowana Goślina

Obiekt: Budynek mieszkalny

Rodzaj robót: Remont zabezpieczający- dach i strop nad parterem wg dokumentacji projektowej lipiec 2014

Lokalizacja: Murowana Goślina, ul.Kochanowskiego 8

Inwestor: Gmina Murowana Goślina

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1	Dach				
1	1	KNR 401-05-08-03-00	Rozbiórki pokrycia z dachówki	m ²	226,701
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		15,92*7,12*2		226,701
1	2	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	36,540
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		15,92*2+2,35*2		36,540
1	3	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	17,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		3,40+2,90+3,70		10,000
	2		3,50*2		7,000
1	4	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ²	33,222
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pas nadrynnowy	15,92*0,25*2+2,35*0,25*2		9,135
	2	Opierzenie styków połaci z murem	7,20*0,33*2*2+2,35*0,33		10,280
	3	Kominy	(0,75*2+1,25*2+0,75*2+0,40*2+0,40*4+0,40*2+0,65*2)*0,33		3,300
	4	Gzyms	15,92*0,33*2		10,507
1	5	KNR 401-03-11-01-00	Uzupełnienie murów ogniowych grubości 1 cegły.	m ³	4,320
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		7,20*0,30*2		4,320
1	6	KNR 202-02-12-13-00	Wieńce monolityczne	m ³	0,450
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		7,20*0,25*0,25		0,450
1	7	KNR 401-07-11-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m ² muru ogniowego	m ²	4,320
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,30*7,20*2		4,320
1	8	KNNR N002-14-05-02-00	Malowanie tynków gładkich zewn farbą silikatową (cokoły f.silikonowa)	m ²	4,320
1	9	KNR 401-04-14-09-00	Wymiana łączenia dachu pod dachówkę	m ²	226,701
1	10	KNR 202-05-17-01-50	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną - ekran zabezpieczenia z folii dachowej	m ²	226,701
1	11	KNR 202-05-17-02-50	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną - impregnowaną, przybicie kontrłat	m ²	226,701
1	12	KNR 202-05-04-05-00	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w łuskę	m ²	226,701
1	13	KNR 401-04-20-01-00	Zastawy zabezpieczające na dachu z desek	metr	31,840
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		15,92*2		31,840
1	14	KNR 401-05-19-04-00	Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach drewnianych	m ²	7,875
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		2,35*2,50+2,00*1,00		7,875
1	15	KNR 401-05-19-05-00	Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach drewnianych - 3x	m ²	7,875
1	16	KNR 401-04-14-02-00	Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25 mm na styk	m ²	7,875

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	17	KNNR N003-05-01-05-00	Wymiana konstrukcji do 25%	m ²	232,576
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Przybudówka	2,35*2,50		5,875
		2 Korpus główny	226,701		226,701
1	18	KNR 401-04-12-01-00	Wymiana końców krokwi	szt	15,000
1	19	KNR 401-06-10-01-00	Odgrzybianie elementów drewnianych pow do 2 m ² szczotkami stalowymi	m ²	351,864
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	7,875*1,5		11,813
		2	226,701*1,5		340,052
1	20	KNR 401-06-31-01-00	Impregnacja elementów drewnianych	m ²	351,864
1	21	KNNR N002-05-03-02-01	Pokrycie dachu blachą tytanowo-cynkową grub 0,6	m ²	7,875
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2,35*2,50		5,875
		2	2,00*1,00		2,000
1	22	KNR 202-05-18-04-00	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy tytanowo-cynkowej półokrągłych ø 150	metr	31,840
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	15,92*2		31,840
1	23	KNR 202-05-18-01-00	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy tytanowo-cynkowej półokrągłych ø 80	metr	4,700
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2,35*2		4,700
1	24	KNR 202-05-20-01-00	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej okrągłych ø 80	metr	7,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	3,50*2		7,000
1	25	KNR 202-05-20-03-00	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej okrągłych ø 120	metr	10,000
1	26	KNR 202-05-07-01-01	Różne obróbki z blachy tytanowo-cynkowej 0,60 mm szer do 25 cm	m ²	9,135
1	27	KNR 202-05-07-02-01	Różne obróbki z blachy tytanowo-cynkowej 0,60 mm szer ponad 25 cm	m ²	29,847
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	33,222-9,135		24,087
		2 Mur ogniowy	7,20*0,40*2		5,760
1	28	KNR 202-05-26-02-50	Osadzenie okna w połaci dachowej	szt	3,000
1	29	KNR 401-03-10-02-00	Przemurowanie kominów i murków ogniowych o objętości w 1 miejscu ponad 0,5 m ³	m ³	10,415
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Kominy poddasze	0,75*1,25*(5,20-2,00)		3,000
		2	0,75*0,40*(5,20-1,35)		1,155
		3	0,40*0,40*(5,20-1,10)		0,656
		4	0,60*0,65*(5,20-1,60)		1,404
		5 Murki ogniowe	7,00*0,60*0,25*2*2		4,200
1	30	KNR 401-07-11-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m ²	m ²	54,735
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Kominy	(0,75+1,25)*2*(5,20-2,00)		12,800
		2	(0,75+0,40)*2*(5,20-1,35)		8,855
		3	0,40*4*(5,20-1,10)		6,560
		4	(0,60+0,65)*2*(5,20-1,60)		9,000
		5 Murki	7,00*0,60*2*2+0,60*0,30*2*2		17,520
1	31	KNNR N002-14-01-06-00	Malowanie tynków wewnętrznych 3x farbą emulsyjną bez gruntowania	m ²	54,735
1	32	KNR 401-03-50-01-00	Rozebranie kominów wolnostojących ponad dachem	m ³	3,080
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	0,75*1,25*2,00		1,875
		2	0,75*0,40*1,35		0,405
		3	0,40*0,40*1,10		0,176
		4	0,60*0,65*1,60		0,624
1	33	KNR 202-01-22-01-17	Kominy z cegły klinkierowej ponad dachem	m ³	3,080
1	34	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm	m ³	0,235
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(0,85*1,35+0,85*0,50+0,50*0,50+0,70*0,75)*0,10		0,235
1	35	KNR 202-02-19-05-00	Nakrywy kominów	m ²	2,348
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	0,85*1,35+0,85*0,50+0,50*0,50+0,70*0,75		2,348
1	36	KNR 222-07-02-05-00	Ławy kominiarskie	metr	12,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	37	KNR 401-04-15-03-00	Wyłaz kominiarski	szt	1,000
1	38	Wycena własna	Zakup i montaż płotków przeciwnieżnych	metr	15,000
2 Strop nad parterem					
2	39	KNR 401-04-09-03-00	Wymiana ślepego pułapu z desek 25 mm z wymianą lat	m ²	146,880
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		15,30*9,60		146,880
2	40	PKZ 1908-02-01-08-00	Odbicie tynków cem-wap z otrzciniowaniem o pow ponad 5 m ²	m ²	146,800
2	41	KNR 401-04-29-05-00	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych	m ²	146,880
2	42	KNR 401-06-10-01-00	Oczyszczenie belek stropowych drewnianych szczotkami	m ²	66,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(0,20+0,21)*2*10,00*4		32,800
	2		(0,20+0,15)*2*10,00		7,000
	3		(0,20+0,19)*2*10,00		7,800
	4		0,20*4*2		1,600
	5		(0,20+0,22)*2*10,00*2		16,800
2	43	PKZ 1907-02-02-43-00	Odgrzybianie 2xprepar solowym belek	m ²	687,120
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Belki stare	66,00		66,000
	2	Belki nowe	(0,20+0,22)*2*10,00*4		33,600
	3	Ślepy pułap	146,88*2		293,760
	4	Podsufitka	146,88*2		293,760
2	44	KNR 401-04-08-01-00	Wymiana belek	metr	40,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Belki nr 10-13	10,00*4		40,000
2	45	KNR 401-04-08-02-00	Wzmocnienie drewnianych belek stropowych jednostronnie balami 70*180	metr	10,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		10,00		10,000
2	46	KNR 401-04-08-03-00	Wzmocnienie drewnianych belek stropowych dwustronnie	metr	23,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Belka nr 3	3,00*2		6,000
	2	Belka nr 7	3,00*2		6,000
	3	Belka nr 8	5,00		5,000
	4	Belka nr 9	6,00		6,000
2	47	KNR 202-06-13-03-00	Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej grub.15cm	m ²	132,192
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		146,88*0,9		132,192
2	48	KNR 202-11-10-04-00	Ślepa podłoga grub 25 mm z wypoziomowaniem belek przez nabicie miejscowo nakładek	m ²	146,880
2	49	KNR 401-06-31-01-00	Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych - podłoga	m ²	293,760
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Podłoga	146,88*2		293,760
2	50	KNR 202-20-12-01-50	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych gkf na rusztach metalowych pojedynczych podwieszanych	m ²	146,880
2	51	KNR 202-20-12-04-50	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych gkf - dodatek za 2-gą warstwę	m ²	146,880
2	52	KNR 202-15-05-05-00	Malowanie płyt gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	146,880
4 Prace pomocnicze					
4	53	Wycena własna	Wywóz i utylizacja gruzu	m ³	28,209
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		226,701*0,05+6,215+3,08+0,235+146,88*0,05		28,209
4	54	Wycena własna	Usunięcie drewna	m ³	9,940
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		150,0*0,025*2		7,500
	2		10,00*0,20*0,22		0,440
	3		2		2,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
----	-----	-------------------	--------------------------------	---------------	-------